

Codi	Ut	Descripció	Preu
MATERIALS			
P0101	M3	AIGUA	0,90
P0102	M3	SORRA DE RIU	15,23
P0106	KG	CIMENT PORTLAND PA-350 AL DETALL	0,09
P0107	KG	CIMENT PORTLAND PA-350 EN SACS	0,09
P0117	M3	FORMIGO DE PLANTA H-20/P/20/I	55,07
P0119	M3	MORTER M-40 A (1:6) CIM. P-350	71,17
P0120	M	TAULO DE 4 A 5 M. PER 15 USOS	0,42
P0121	M	VORADA RECTA PER ESCOSS. 8x20	10,77
P0122	M	VORADA R. DE FOR. 19/22X30 T-5	11,17
P0125	M2	PANOT DE 4 PAST. 20x20x4 GRIS	4,81
P0140	U	BAST. I REIXA EMB. F.D.C250 H=4	58,72
P0149	M3	TERRA VEGETAL	17,99
P0157	UT	MAÓ CALAT 29x14x10 PER REVESTIR	0,20
P0166	M	TAULO FUSTA PI PER A 30 USOS	0,21

Codi	Ut	Descripció	Preu
MAQUINARIA			
Q0101	H	COMPRESOR AMB 2 MARTELLS PNEUM.	14,77
Q0102	H	RETROEXCAVADORA DE BRAÇ DE 4 M	35,33
Q0131	H	PALA CARGADORA FRONTAL S. PNUMAT	50,83
Q0133	H	CORRO VIBRATORI AUTO, DE 5 A 8T	37,84
Q0136	H	DUMPER AMB MEC. HIDRÀULIC	21,96
Q0138	H	CAMIO DE 10 T	37,33
Q0142	H	FORMIGONERA DE 165 L	1,64

Codi	Quantitat	Ut	Descripció	Preu	Import
R0002			M3 SORRA-CIMENT M-40A SORRA CIMENT M-40A AMB CIMENT PORTLAND P-350 EMBORAT EN OBRA MANUALMENT.		
O0106	1,500	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	16,33	24,50
P0102	1,100	M3	SORRA DE RIU	15,23	16,75
P0106	250,000	KG	CIMENT PORTLAND PA-350 AL DETALL	0,09	22,50
TOTAL PARTIDA.....					63,75
=====					
R1003			M3 MORTER M-40A (1:6) ELABORAT OBRA MORTER M-40A (1:6) DE CIMENT PORTLAND P-350, ELABORAT EN OBRA		
O0106	1,500	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	16,33	24,50
P0102	1,100	M3	SORRA DE RIU	15,23	16,75
P0107	250,000	KG	CIMENT PORTLAND PA-350 EN SACS	0,09	22,50
P0101	0,200	M3	AIGUA	0,90	0,18
Q0142	0,750	H	FORMIGONERA DE 165 L	1,64	1,23
TOTAL PARTIDA.....					65,16
=====					
R1110B			M3 EXC.CARRG CEL OBERT T.COMP<50M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA A CEL OBERT SOBRE TERRENY COMPACTE PER MITJANS MECÀNICS MESURATS SOBRE PERFIL (PER A QUANTITATS INFERIORS A 50 M3)		
O0105	0,200	H	MANOBRE	15,78	3,16
Q0131	0,080	H	PALA CARGADORA FRONTAL S. PNUMAT	50,83	4,07
TOTAL PARTIDA.....					7,23
=====					
R1118			M3 EX.RASA TER.COMP.MECÀN.<4M EXCAVACIÓ EN RASA SOBRE TERRENY COMPACTE PER MITJANS MECÀNICS A MENYS DE 4 M. DE FONDARIA INCLOSA LA CÀRREGA I MESSURAT SOBRE PERFIL.		
O0105	0,050	H	MANOBRE	15,78	0,79
Q0102	0,120	H	RETROEXCAVADORA DE BRAÇ DE 4 M	35,33	4,24
TOTAL PARTIDA.....					5,03
=====					
R1602B			M3 CARREGA M.MEC PRODUCT.>40 M3 CARREGA PER MITJANS MECÀNICS DE PRODUCTES D'EXCAVACIÓ O DEMOLICIÓ MESURAT SOBRE PERFIL I PER A QUANTITATS SUPERIORS A 40 M3.		
O0102	0,010	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,19
Q0131	0,020	H	PALA CARGADORA FRONTAL S. PNUMAT	50,83	1,02
TOTAL PARTIDA.....					1,21
=====					
R1701			M3 TRANSPORT PER INT. OBRA <10 M3 TRANSPORT PER L'INTERIOR DE L'OBRA I DESCARREGA DELS PRODUCTES MESURATS SOBRE PERFIL PER A QUANTITATS INFERIORS A 10 M3.		

Codi	Quantitat	Ut	Descripció	Preu	Import
00102	0,011	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,21
Q0136	0,120	H	DUMPER AMB MEC. HIDRÀULIC	21,96	2,64
TOTAL PARTIDA.....					2,85
=====					
R1702			M3 TRANSPORT I DESC. ABOCAD. <10 M3 TRANSPORT I DESCARREGA A L'ABOCADOR DELS PRODUCTES DE L'EXCAVACIO O DEMOLICIO, MESURATS SOBRE PERFIL PER A QUANTITATS INFERIORS A 10 M3.		
00102	0,011	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,21
Q0138	0,230	H	CAMIO DE 10 T	37,33	8,59
TOTAL PARTIDA.....					8,80
=====					
R1702B			M3 TRANS.I DESC ABOCADOR >10M3 TRANSPORT I DESCARREGA A L'ABOCADOR DELS PRODUCTES DE L'EXCAVACIO O DEMOLICIO, MESURATS SOBRE PERFIL PER A QUANTITATS SUPERIORS A 10 M3.		
00102	0,009	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,17
Q0138	0,105	H	CAMIO DE 10 T	37,33	3,92
TOTAL PARTIDA.....					4,09
=====					
R1806			M2 DEMOL. M.MEC. VORERES DEMOLICIO AMB MITJANS MECÀNICS DE VORERES DE QUALSEVOL TIPUS SENSE INCLOURE LA CÀRREGA DELS PRODUCTES RESULTANTS		
00106	0,120	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	16,33	1,96
00105	0,217	H	MANOBRE	15,78	3,42
Q0101	0,060	H	COMPRESOR AMB 2 MARTELLS PNEUM.	14,77	0,89
TOTAL PARTIDA.....					6,27
=====					
R1814			M1 EXTRACCIO ENCINTAT <8 M. EXTRACCIO D'ENCINTAT DE QUALSEVOL TIPUS INCLOSA LA BASE DE FORMIGO I RIGOLA (PER QUANTITATS INFERIORS A 8 ML).		
00106	0,300	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	16,33	4,90
Q0101	0,150	H	COMPRESOR AMB 2 MARTELLS PNEUM.	14,77	2,22
TOTAL PARTIDA.....					7,12
=====					
R1815			M1 EXTRACCIO ENCINTAT >8 M. EXTRACCIO D'ENCINTAT DE QUALSEVOL TIPUS INCLOSA BASE DE FORMIGÓ I RIGOLA (PER A QUANTITATS SUPERIORS A 8 M)		
00106	0,250	H	MANOBRE ESPECIALITZAT	16,33	4,08
Q0101	0,125	H	COMPRESOR AMB 2 MARTELLS PNEUM.	14,77	1,85
TOTAL PARTIDA.....					5,93
=====					
R2101			M1 CONSTR. RIGOLA DE FORMIGO <10 M CONSTRUCCIO DE RIGOLA AMB FORMIGO. (PER A QUANTITATS INFERIORS A 10 M).		

Codi	Quantitat	Ut	Descripció	Preu	Import
00102	0,065	H	OFICIAL 1ª	18,84	1,22
00103	0,130	H	OFICIAL 1ª PALETA	18,84	2,45
TOTAL PARTIDA.....					3,67
=====					
R2103		M1	CONSTR. RIGOLA DE FORMIGO >10 M CONSTRUCCIO DE RIGOLA AMB FORMIGO. (PER A QUANTITATS SUPERIORS A 10 M).		
00102	0,050	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,94
00103	0,100	H	OFICIAL 1ª PALETA	18,84	1,88
TOTAL PARTIDA.....					2,82
=====					
R2303		M1	ADOBAMENT VORADA EXTRAC. I COL. ADOBAMENT DE LES PECES DE VORADA OBJECTE D'EXTRACCIO PER A POSTERIOR COL·LOCACIO.		
00105	0,080	H	MANOBRE	15,78	1,26
TOTAL PARTIDA.....					1,26
=====					
R2304		M1	COL. VORADA RECTA S. FORM. <10 M COL·LOCACIO DE VORADA RECTA SOBRE BASE DE FORMIGO, NO S'INCLOU L'EXCAVACIO (PER A QUANTITATS INFERIORS A 10 M).		
00102	0,220	H	OFICIAL 1ª	18,84	4,14
00105	0,705	H	MANOBRE	15,78	11,12
TOTAL PARTIDA.....					15,26
=====					
R2307		M1	COL. VORADA RECTA S. FORM. >10 M COL·LOCACIO DE VORADA RECTA SOBRE BASE DE FORMIGO, NO S'INCLOU L'EXCAVACIO (PER A QUANTITATS SUPERIORS A 10 M).		
00102	0,180	H	OFICIAL 1ª	18,84	3,39
00105	0,550	H	MANOBRE	15,78	8,68
TOTAL PARTIDA.....					12,07
=====					
R2401B		M2	PAV.PANOT 20x20x4 >15 M2 COL·LOCACIO DE PAVIMENT DE PANOT GRIS, DE 20*20*4 cm. DE 4 PASTILLES ASSENTAT SOBRE SORRA-CIMENT A L'ESTESA. S'INCLOU LA BEURA- DA DE C.P., L'ANIVELLAT I LA COL·LOCACIO DE TAPES.(PER A MES DE 15 M2)		
00102	0,300	H	OFICIAL 1ª	18,84	5,65
00105	0,200	H	MANOBRE	15,78	3,16
TOTAL PARTIDA.....					8,81
=====					
R2410		U	FORM.ESCOSELL 4 PECES RECTES FORMACIÓ D'ESCOSELL AMB QUATRE PECES PRE- FABRICADES ESPECIALS O DE VORADA.		
00102	1,500	H	OFICIAL 1ª	18,84	28,26
Suma y sigue partida.....					28,26

Codi	Quantitat	Ut	Descripció	Preu	Import
			Suma anterior partida.....		28,26
00105	1,500	H	MANOBRE	15,78	23,67
			TOTAL PARTIDA.....		51,93
			=====		
R2504			M2 ESTESA FORM.SUBBASE REGL.>6 M2		
			ESTESA DE FORMIGÓ EN CAPA DE SUBBASE AMB		
			ACABAT REGLEJAT, S'INCLOU L'ENCOFRAT D'ES-		
			COSELLS I PICONATGE DE LA CAIXA (PER A MES		
			DE 6 M2)		
00102	0,020	H	OFICIAL 1ª	18,84	0,38
00105	0,060	H	MANOBRE	15,78	0,95
P0166	3,600	M	TAULO FUSTA PI PER A 30 USOS	0,21	0,76
Q0133	0,010	H	CORRO VIBRATORI AUTO, DE 5 A 8T	37,84	0,38
			TOTAL PARTIDA.....		2,47
			=====		