

AMIDAMENTS

PRES.PARCIAL 00 MASIA DE CA'ORIAC
 CAPITOL 01 ENDERROC COBERTA I EDIFICIS ANNEXES
 SUBCAPITOL 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221U020 M2 Neteja i esbrossada del solar mecanicament i càrrega i transport al abocador incloses taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Solar			38,500	11,000		423,500	C#*D#*E#*F#
2				37,000	11,500		425,500	C#*D#*E#*F#
3				12,000	8,500		102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 951

2 G214U008 M2 Desmuntatge de plaques de fibrociment existents per personal autoritzat i tractament posterior en abocador especialitzat. IncloseS taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberts			9,750	4,000		39,000	C#*D#*E#*F#
2				7,000	7,000		49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88

3 G214U010 M3 Enderroc macanicament dels coberts en planta baixa procurant no maltractar la porxada de la façana. Inclou càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberts			9,500	4,000	4,500	171,000	C#*D#*E#*F#
2				7,000	7,000	3,900	191,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362

4 F221U012 M2 Neteja manual de l'interior de la masia i edifici annexe previ desmuntatge coberta, es retiraran les runes existents, s'estintolaran les bigues i forjats amb mal estat mitjançant puntals metàl.lics i taulers de fusta. Inclou càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1

5 G214U006 M2 Desmunt manual coberta de la masia i celler peça a peça de teules i rajoles entre llates, exepete embigat que s'utilitzarà com a suport de les plaques provisionals granonda. Inclou guardar teules i rajoles en bon estat a la mateixa obra per posterior col.locació i els mitjans de seguretat segons Estudi de Seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici			22,500	17,250		388,125	C#*D#*E#*F#
2	Edifici annex			9,000	8,000		72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460

6 G214U011 M2 Desmunt manual estructura de fusta de la coberta celler peça a peça recuperant els rolls de fusta en bon estat com a bigues supletories de les malmeses en la masia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Celler			22,500	5,000		112,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **113**

7 G214U007 M3

Enderroc de l'edifici annex de dues plantes, serà la darrera intervenció un cop consolidada la masia. L'enderroc es mesurat en volum aparent i es farà manualment, solera i massís, les parets transversals es desmuntaran fen un contrafor. Inclou càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				9,000	8,000	7,750	558,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **558**

PRES.PARCIAL 00 MASIA DE CA'ORIAC
 CAPITOL 01 ENDERROC COBERTA I EDIFICIS ANNEXES
 SUBCAPITOL 02 TREBALLS ACONDICIONAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G214U0X1 M2

Subministre i col.locació de plaques coberta de fibres, granonda color teula. Inclou entramat i accessoris necessaris per la col.locació . Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edifici			18,000	13,000		234,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **234**

2 G214U005 PA

Arriostament galeria porticada planta pis masia s'empesollarà i arriostarà a les parets de la masia amb biguetes metàl.liques, segons detall projecte. Totalment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1**

3 G214U009 PA

Encavallades metàl.liques en substitució de les de fusta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1**

4 H15119X1 U

Treballs imprevistos en la realització de l'enderroc i en obres d'arriostament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1**

5 H15119X2 U

Previsió de seguretat i salut per els treballs a realitzar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1**